

जा. क्र. : र.टा.म.रा.कौ.वि./खारघर/Electrification/ 2025-26/

दिनांक 24/07/2025

**दरपत्रक सुचना**

**विषय :- रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अंतर्गत खारघर केंद्रामधील Design Lab मधील टेबल व स्टाफ रुमकरीता इलेक्ट्रीफिकेशन करणेबाबत.**

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, मुंबई यांचे कार्यालय एलफीस्टन महाविद्यालय येथे सुरु करण्यात आले आहे.

Institute of Mechanical Engineers (India), Kharghar, Navi Mumbai येथील रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या खारघर केंद्रातील Design Lab मधील कम्प्युटरकरीता करण्यात आलेल्या प्लगसाठी व स्टाफ रुमचे इलेक्ट्रीफिकेशन करणेबाबत प्रस्तावित आहे.

उपरोक्त कामाकरिता आपले दर मा. कुलसचिव, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, मुंबई यांचे नावे दि. 30/07/2025 दुपारी 3:00 वाजेपर्यंत कार्यालयात पोहचतील अशा पद्धतीने पाठविण्यात यावीत उशिरा प्राप्त झालेली दरपत्रके स्विकारण्यात येणार नाहीत.

सोबत जोडलेल्या (Annexure) दरपत्रकामध्ये दर नमुद करताना ते सर्व करासहित व वाहतुकीचा वा इतर तत्सम खर्चासह असावेत अथवा त्यामध्ये याबाबत स्पष्ट उल्लेख असावा तसेच सिलबंद पाकीटवार करावयाच्या कामाच्या बाबीचा आणि दरपत्रक सादरीकरणाचा अंतिम दिनांकाचा स्पष्ट उल्लेख असावा.

प्राप्त झालेल्या दरपत्रकांपैकी काही अथवा सर्व दरपत्रके नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला असून याबाबतचे कोणतेही कारण देणे बंधनकारक नाही.

प्राप्त झालेल्या दरापैकी कमी असलेल्या दरास काम देण्यात येईल. सदर काम द्यावयाचे सर्व अधिकार मा. कुलसचिव, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, मुंबई यांनी राखून ठेवले आहेत.

(डॉ. राजेंद्र तलवारे),

प्र. कुलसचिव,

र.टा.म.रा.कौ.वि., मुंबई.

**Ratan Tata Maharashtra State Skills University**

Annexure

Sr No	Item Description	Qty	Unit	Rate	Amount
A	DISTRIBUTION BOARDS				
1	Supply & Installation -TPN MCB DB-UPTO 32 AMP WITH TPN MCB	2	Nos.		
B	POINT WIRING & FIXING OF POINTS				
1.1	Primary Power Point with 2x1.50 + 1 x1.00 Sq.mm wire (for maximum length up to 6 Mtrs.)	2	Nos.		
1.2	Primary Power Point with 2x1.50 + 1 x1.00 Sq.mm wire (for maximum length up to 10 Mtrs.)	2	Nos.		
1.3	Primary Power Point with 2x1.50 + 1 x1.00 Sq.mm wire (for maximum length up to 15 Mtrs.)	2	Nos.		
1.4	Secondary Power light point in group,with 2x1.50 + 1 x1.00 Sq.mm Sq.mm wire (for maximum length up to 4 Mtrs.)	30	Nos.		
C	CIRCUIT WIRING				
1	Supply and laying of Mains Wiring in 25 mm. Dia MMS PVC surface conduit above false ceiling & concealed below inclusive all accessories and hardware, saddles / spacers etc., complete in all respect.				
1.1	4x 2.5 Sq.mm + 1 x 1.5 Sq.mm E. Wire in 25mm PVC Pipe. (LDB Ckt)	150	Mtrs.		
D	Lan Services				
1	Supply & Laying of FO cable	100	Mtrs.		
2	Termination of FO cable	2	Nos.		
3	<b>Supply &amp; Installation of 24 Port Fast Ethernet PoE Switch</b>	1	Nos.		
4	Supply and laying 25 mm MMS grade PVC Conduits with all accessories (or Casing Patti)	200	Mtrs.		
5	Supply and laying of Cat-6 PVC cable	360	Mtrs.		
6	Supply & Installation of RJ-45 socket with moduler box	30	Nos.		
7	Termination of Lan cable	60	Nos.		
<b>Total in Rs.</b>					
<b>GST 18% in Rs.</b>					
<b>Total Including GST in Rs.</b>					



(Dr. Rajendra Talware)

Registrar-IC

RTMSSU, Mumbai